



Leitdeich Nord 2 mit Rampe R3
(Bereich Erlenbach)



Leitdeich Nord 2 mit Bermenweg
(Bereich Erlenbach bis GZ11)




Baugrundverhältnisse und Deichaufbau gemäß geotechnischem Gutachten.

Leitdeich auf vorhandenen Deckschichten aufsetzen.
Deckschichten aus Anmoor, Torf und Tallehm belassen.

Ökologische Maßnahmen gemäß gesonderter naturschutzfachlicher Planung.

Wegaufbauten gemäß Richtlinie für die Anlage und Dimensionierung ländlicher Wege (RLW)

- Landwirtschaftliche Wirtschaftswege
als Begleit- oder Hinterweg: Standardbauweise Spalte 1, 4 oder 7 (hoch bis gering beansprucht)



Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010

Vorhaben:	Gew. I, Mindel Hochwasserschutz Burgau Genehmigungsplanung	Anlage:	7.2.16
Vorhabensträger:	Freistaat Bayern vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth Förgerstraße 23, 86609 Donauwörth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136	Plan-Nr.:	HWR_GE_RQ_01-3
Landkreis:	Günzburg		
Gemeinde:	Burgau		
Kennzeichen:	G1h 774 000 1002		
Maßstab:	HWR-Leitdeich Nord 2 Regelquerschnitte	Datum, Name:	
1:100		entw.	22.01.2020 Ott
Entwurfsverfasser:	OBERMEYER Infrastruktur	gez.	19.04.2021 Hut
28.03.2024	i.V.	gepr.	Febr. 2024 Ott
Datum	Unterschrift	gepr.	April 2024 Löffler
		Datum	Gudrun Seidel, Ltd. Baudirektorin