

Wasserwirtschaftsamt Donauwörth



Singold-Überleitung Großaitingen

Genehmigungsplanung

Heft 1

Anlage A 1.3

- Bauwerksverzeichnis –

24.01.2025

Freistaat Bayern

Bauwerks- und Maßnahmenverzeichnis

Nr ¹ .	Fl.km (Singold)	Flst.-Nr.	Bezeichnung	Unterhaltungspflichtiger/Eigentümer (a) bisheriger b) künftiger) c) Verkehrspflichtiger d) Betrieb- und Wartungspflichtiger	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge u.ä.
1a	rd. 17+366	1487/2	Drosselbauwerk mit beweglichem Schütz	a) - b) Wasserwirtschaftsamt Donauwörth c) Wasserwirtschaftsamt Donauwörth d) Gem. Großaitingen	- Drosselbauwerk mit einer tiefergelegenen Schützöffnung (1,3 m x 0,5 m) und einem höhergelegenen schwimmgesteuerten Drosselschieber (3,2 m x 0,5 m) - Stauziel bei 532,0 mNHN - Sohlsicherung im Ober- und Unterwasser - Anhebung der angeschlossenen Uferwege
1b	rd. 17+400	1831	Absenkung des linken Uferwegs (Überlaufschwelle) Absenkung Gelände	a) - b) Wasserwirtschaftsamt Donauwörth c) Wasserwirtschaftsamt Donauwörth d) Gemeinde Großaitingen	- Bodenabtrag für die Absenkung des Uferwegs (OK = 531,75 mNHN) und mind. Breite von 25 m - Sohlgesicherte Hochwasserentlastungsschwelle an den bestehenden Weg angeschlossen
1c	rd. 17+400	1899 1898 1832 1833	Hochwasserschutzdeich	a) - b) Wasserwirtschaftsamt Donauwörth c) Wasserwirtschaftsamt Donauwörth d) Wasserwirtschaftsamt Donauwörth	- Hochwasserschutzdeich zum Schutz der bebauten Gebiete am rechten Singold-Ufer, L = rd. 125 m, H = rd. 1,20 m

¹ Maßnahmennummer nach dem Übersichtslageplan Vorhaben in Anlage B-1.3.1

Freistaat Bayern

Bauwerks- und Maßnahmenverzeichnis

Nr ¹ .	Fl.km (Singold)	Flst.-Nr.	Bezeichnung	Unterhaltungspflichtiger/Eigentümer (a) bisheriger b) künftiger) c) Verkehrspflichtiger d) Betrieb- und Wartungspflichtiger	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge u.ä.
2	rd. 17+400	7320/1819/1 7320/1462 7320/1477	Flutmulde mit der Überlaufschwelle	a) Gemeinde Großaitingen b) Gemeinde Großaitingen c) Gemeinde Großaitingen d) Gemeinde Großaitingen	- Bodenabtrag für die Flutmulde mit 1,0‰ Gefälle (Länge 230 m, Breite = 40 m) - Absenkung des durchquerenden Feldwegs OK = 530,60 mNHN - Rückbau der oberen Schichten für Wegabsenkung - Wiederaufbau der asphaltierten Schicht bis zur planmäßigen Wege-Oberkante
3a	rd. 17+400	7320/1521	Erhöhung Deichkronenweg	a) Gemeinde Großaitingen b) Gemeinde Großaitingen c) Gemeinde Großaitingen d) Gemeinde Großaitingen	- Erhöhung der Straße um ca. 10 cm, Länge rd. 42 m
3b	rd. 17+400	7320/1477	Geländemodellierung	a) Gemeinde Großaitingen b) Gemeinde Großaitingen c) Gemeinde Großaitingen d) Gemeinde Großaitingen	- Geländeabtrag (Oberboden/Unterboden) rd. 110 m ³ - Oberboden wiederherstellen

Freistaat Bayern

Bauwerks- und Maßnahmenverzeichnis

Nr ¹ .	Fl.km (Singold)	Flst.-Nr.	Bezeichnung	Unterhaltungspflichtiger/Eigentümer (a) bisheriger b) künftiger) c) Verkehrspflichtiger d) Betrieb- und Wartungspflichtiger	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge u.ä.
4	rd. 17+400	7320/1477	Geländemodellierung	a) Gemeinde Großsaitingen b) Gemeinde Großsaitingen c) Gemeinde Großsaitingen d) Gemeinde Großsaitingen	- Geländeabtrag (Oberboden/Unterboden) rd. 440 m ³ - Oberboden wiederherstellen
5	rd. 17+400	7320/1478	Überlaufschwelle (Weg)	a) Gemeinde Großsaitingen b) Gemeinde Großsaitingen c) Gemeinde Großsaitingen d) Gemeinde Großsaitingen	- Absenkung Landwirtschaftsweg, Länge rd. 15 m - Rückbau der oberen Schichten für Wegabsenkung - Wiederaufbau der asphaltierten Schicht bis zur planmäßigen Wege-Oberkante, OK = 529,90 mNHN
6	rd. 17+400	7320/1480 7320/1506 7320/1507 7320/1480 7320/1502	Geländemodellierung	a) Gemeinde Großsaitingen / Privat Eigentümer b) Gemeinde Großsaitingen / Privat Eigentümer c) Gemeinde Großsaitingen / Privat Eigentümer d) Gemeinde Großsaitingen	- Geländeabtrag (Oberboden/Unterboden) rd. 1.200 m ³ - Oberboden wiederherstellen
7	rd. 17+400	7320/1521	Überlaufschwelle (Weg)	a) Gemeinde Großsaitingen b) Gemeinde Großsaitingen c) Gemeinde Großsaitingen d) Gemeinde Großsaitingen	- Absenkung Landwirtschaftsweg, Länge rd. 30 m - Rückbau der oberen Schichten für Wegabsenkung - Wiederaufbau der asphaltierten Schicht bis zur planmäßigen Wege-Oberkante, OK = 529,80 mNHN

Freistaat Bayern

Bauwerks- und Maßnahmenverzeichnis

Nr ¹ .	Fl.km (Singold)	Flst.-Nr.	Bezeichnung	Unterhaltungspflichtiger/Eigentümer (a) bisheriger b) künftiger) c) Verkehrspflichtiger d) Betrieb- und Wartungspflichtiger	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge u.ä.
8	rd. 17+100	7320/1494 7320/1505 7320/1493	Geländemodellierung	a) Gemeinde Großsaitingen / Privat Eigentümer b) Gemeinde Großsaitingen / Privat Eigentümer c) Gemeinde Großsaitingen / Privat Eigentümer d) Gemeinde Großsaitingen	- Geländeabtrag (Oberboden/Unterboden) rd. 520 m ³ - Oberboden wiederherstellen
9	rd. 17+100	7320/1501	Überlaufschwelle (Weg)	a) Gemeinde Großsaitingen b) Gemeinde Großsaitingen c) Gemeinde Großsaitingen d) Gemeinde Großsaitingen	- Absenkung Landwirtschaftsweg, Länge rd. 40 m - Rückbau der oberen Schichten für Wegabsenkung - Wiederaufbau der asphaltierten Schicht bis zur planmäßigen Wege-Oberkante, OK = 529,95 mNHN
10	rd. 17+100	7320/1510 7320/1511 7320/1512	Geländemodellierung	a) Gemeinde Großsaitingen / Privat Eigentümer b) Gemeinde Großsaitingen / Privat Eigentümer c) Gemeinde Großsaitingen / Privat Eigentümer d) Gemeinde Großsaitingen	- Geländeabtrag (Oberboden/Unterboden) rd. 550 m ³ - Oberboden wiederherstellen
11	rd. 17+400	7320/1521	Überlaufschwelle (Weg)	a) Gemeinde Großsaitingen b) Gemeinde Großsaitingen c) Gemeinde Großsaitingen d) Gemeinde Großsaitingen	- Absenkung Landwirtschaftsweg, Länge rd. 35 m - Rückbau der oberen Schichten für Wegabsenkung - Wiederaufbau der asphaltierten Schicht bis zur planmäßigen Wege-Oberkante, OK = 529,90 mNHN

Freistaat Bayern

Bauwerks- und Maßnahmenverzeichnis

Nr ¹ .	Fl.km (Singold)	Flst.-Nr.	Bezeichnung	Unterhaltungspflichtiger/Eigentümer (a) bisheriger b) künftiger) c) Verkehrspflichtiger d) Betrieb- und Wartungspflichtiger	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge u.ä.
12	rd. 17+400	7320/1521	Absenkung bestehender Weg	a) Gemeinde Großaitingen b) Gemeinde Großaitingen c) Gemeinde Großaitingen d) Gemeinde Großaitingen	- Rückbau der oberen Schichten für Wegabsenkung - Wiederaufbau der asphaltierten Schicht bis zur planmäßigen Wege-Oberkante, OK 530,15 mNHN