71 Punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb des vorhandenen Gewässerprofils von Fkm 18,8 bis 19,0 abgeschlossen 2012

71 Einbau von Strukturelementen (Totholz) innerhalb des vorhandenen Gewässerprofils

73.1 Punktuell Ufergehölzsaum entwickeln

69.2 Abstürze umgebaut in Sohlrampen durchgeführt 2013

69.5 Sohlrampen optimieren durch Entfernen des Sohlverbaus

Gemeinde Bissingen
Landkreis DLG

Herrenmühle, Bissingen:
69.2 Absturz umgebaut in Sohlrampe durchgeführt 2012

73.1 Punktuell Ufergehölzsaum entwickeln

Stegmühle, Bissingen (stillgelegt):
69.3 Passierbares Bauwerk anlegen (Pendelrampe im Umlaufgraben)

70.3 Einbau von Buhnen und Totholz zum Initiieren der Eigenentwicklung (einzelne große Weidenstämme oder Rauhbäume)

Bergmühle Unterbissingen
69.3 Passierbares Bauwerk anlegen (Umgehungsgewässer)

71 Einbau von S
elementen inne
Gewässerprofils
2015 fertigeste

N

Legende

Bestand

- Flusswasserköper 1_F073
- \+ Flusskilometer
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Fläche im Eigentum des Freistaates Bayern, Wasserwirtschaftsverwaltung
- Flächen im Eigentum von Kommune oder Landkreis
- Fläche im Ökokonto oder aus dem Ökoflächenkataster

Querbauwerke:

Typ
- Wehr
- Sohlenbauwerk
- Durchlass/Verrohrung
- Wanderhilfe

Durchgängigkeit
- frei durchgängig
- eingeschränkt durchgängig
- mangelhaft durchgängig
- nicht durchgängig

Planung

- Text — Durchgängigkeitsmaßnahme (punktuelle Maßnahme)
- Text — Fließgewässerabschnitt mit Maßnahme
- Text — Fließgewässerabschnitt mit abgeschlossener Maßnahme
- Text — Anmerkung
- Flächenankauf oder -tausch durchzuführen
- Flächenankauf oder -tausch nach Möglichkeit durchzuführen



Wasserwirtschaftsamt Donauwörth

Gew II und III

Umsetzungskonzept zum OWK 1_F073

Kessel; Hahnenbach

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010

Vorhaben:	Umsetzungskonzept zum OWK 1_F073 Kessel; Hahnenbach	Anlage:	4
Vorhabensträger:	Freistaat Bayern vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Förgstraße 23, 86609 Donauwörth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136	Plan-Nr.:	5
Landkreise:	Donau-Ries, Dillingen		
Gemeinden:	Bissingen,Tapfheim, Mönchsdeggingen, Amerdingen, Forheim, Harburg		
Maßstab: 1:5.000	Maßnahmenplan		Datum, Name:
		entw.	Mrz 2016 Köpf
Entwurfsverfasser: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth		gez.	Mrz 2016 Köpf
Datum: 05.07.2016	Gez. Ralph Neumeier, Ltd. Baudirektor	gepr.	Mrz 2016 S. Winter

X:\gisprojekte\FB_B\Umsetzungskonzepte WRRL\1_F073_Kessel+Hahnenbach\UK Kessel.mxd