



Vorhaben:	Umsetzungskonzept zum FWK 1_F124 Lech Mutterbett von Einmündung Wertach bis Einmündung Lechkanal bei Ostendorf
Vorhabensträger:	Freistaat Bayern
Landkreise:	Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg, Landkreis Aichach- Friedberg
Gemeinden:	Augsburg, Gersthofen, Landweid a. Lech, Meitingen, Rehling, Thierhaupten, Todtenweis

Seiten:

Vorhabenskennzeichen (BayIFS)

1 - 2

Anlage 2: Maßnahmenliste mit Kostenschätzung

Wasserwirtschaftsamt Donauwörth

Entwurfsverfasser

16.12.2024

Datum

gez. Seidel

Gudrun Seidel
Ltd. Baudirektorin

Datum, Name

aufgest. 12.2024, Jakob

geschr. 12.2024, Jakob

gepr. 12.12.2024 Meyer

B-4437.6-40911/2024

Anlage 2
Maßnahmenvorschläge Amtsbereich WWA Donauwörth

FWK 1_F124 "Lech von Einmündung der Wertach bis Einmündung des Lechkanals bei Ostendorf"													
Landkreis	Maßnahme-Nr.	Fkm		Länge [m]	BY-Maßnahme		Ausbau = A Unterhalt = U	Unterhaltslast/ Träger	Realisierbarkeit	Umsetzung	Durchgängigkeit	Kostenschätzung	Bemerkung
		von	bis		BY-Code	Maßnahme Beschreibung							
Stadt Augsburg	P-1	37,30	-	-	69.4	Durchgängigkeit an Gersthofer Wehr optimieren	U	Triebwerksbetreiber (LEW)	hoch	bis 2032	eingeschränkt	0 €	Bescheidsauflage
Stadt Augsburg	P-2	37,30	-	-	61	Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses	U	Triebwerksbetreiber (LEW)	mittel	bis 2032	eingeschränkt	0 €	Bescheidsauflage; Mindestabfluss möglichst rechts abgeben zur Verbesserung der Auffindbarkeit der vorhandenen FAA
Stadt Augsburg	P-3	37,15	-	-	77.3	Geschiebemanagement	U	WWA DON LEW Wasserkraft GmbH	mittel	bis 2027	-	1.680.000 €	
Stadt Augsburg	P-4	32,90	-	-	75	Anschluss von Seitengewässern	A	Triebwerksbetreiber (LEW)	hoch	2025	-	38.760 €	Contempo2
Landkreis Augsburg	P-5	25,70	-	-	75	Anschluss von Seitengewässern	A	Triebwerksbetreiber (LEW)	hoch	2025	-	38.760 €	Contempo2
Landkreis Augsburg	P-6	23,00	-	-	75	Anschluss von Seitengewässern	A	Triebwerksbetreiber (LEW)	hoch	2025	-	38.760 €	Contempo2
Landkreis Augsburg	P-7	22,20	21,20	1.000	75	Anlegen eines neuen naturnahen Gewässerlaufs	A	WWA DON	mittel	bis 2027	-	181.260 €	Hintergrund ist die Überleitung eines Großteils der Wassermenge aus dem Lechkanal nach dem letzten Kraftwerk in das Mutterbett, um eine naturnahe Fließstrecke mit dem Gesamtabfluss zu schaffen
Landkreis Augsburg	P-8	20,60	19,90		75	Anschluss von Seitengewässern	A	WWA DON	mittel	bis 2027	-	110.010 €	Anschluss des bestehenden Altarms
Gesamtkosten [netto], pkt. Maßnahmen:												2.087.550 €	

Anlage 2
Maßnahmenvorschläge Amtsbereich WWA Donauwörth

FWK 1_F124 "Lech von Einmündung der Wertach bis Einmündung des Lechkanals bei Ostendorf"													
Landkreis	Maßnahme-Nr.	Fkm		Länge [m]	BY-Maßnahme		Ausbau = A Unterhalt = U	Unterhaltslast/ Träger	Realisierbarkeit	Umsetzung	Durchgängigkeit	Kostenschätzung	Bemerkung
		von	bis		BY-Code	Maßnahme Beschreibung							
Stadt Augsburg	L-1	39,00	38,40	200	71	punktuellles Einbringen von Störelementen (z.B. Totholz, Störsteine)	U	WWA DON	hoch	bis 2027	-	176.750 €	
Stadt Augsburg	L-2	37,20	35,50	600	71	punktuellles Einbringen von Störelementen (z.B. Totholz, Störsteine)	U	WWA DON	hoch	bis 2027	-	530.250 €	
Stadt Augsburg	L-3	35,50	35,41	90	70.3	Musterstrecke - Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung	A	WWA DON	hoch	2025	-	3.471 €	
Stadt Augsburg	L-4	35,30	32,90	3.400	70.3	Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung	U	WWA DON	hoch	bis 2027	-	131.138 €	Aufweiten des Gewässerbetts auf eine durchschnittliche Breite von 30 bis 40 Metern
Stadt Augsburg	L-5	34,30	32,90	2.400	74.7	Sekundärraue naturnah herstellen	A	WWA DON	mittel	bis 2027	-	218.160 €	abhängig von Flächenverfügbarkeit
Landkreis Aichach-Friedberg	L-6	32,80	29,50	3.300	70.3	Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung	U	WWA DON	hoch	bis 2027	-	127.281 €	Aufweiten des Gewässerbetts auf eine durchschnittliche Breite von 30 bis 40 Metern
Landkreis Aichach-Friedberg	L-7	32,40	31,30	1.100	65.1	Auflassen der vorhandenen Deiche auf der rechten Gewässerseite prüfen	A	WWA DON	hoch	bis 2027	-	1.100.000 €	
Landkreis Aichach-Friedberg	L-8	31,20	30,70	500	72.1	Gewässerprofil (rechtsseitig) naturnah umgestalten	A	WWA DON	mittel	bis 2027	-	226.350 €	
Landkreis Aichach-Friedberg	L-9	30,70	29,40	1.300	65.1	Auflassen der vorhandenen Deiche auf der rechten Gewässerseite prüfen	A	WWA DON	hoch	bis 2027	-	1.000.000 €	etwaige Erweiterung L-8 auch auf diesen Bereich
Landkreis Aichach-Friedberg	L-10	29,00	28,90	100	70.3	Musterstrecke - Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung	A	WWA DON	hoch	2025	-	200.000 €	Kostenberechnung aufgrund Detailplanung und stark erhöhter Kosten für die Entsorgung anfallender Elektroofenschlacke
Landkreis Augsburg	L-11	28,90	25,30	3.600	72.1/ 74.7	Gewässerprofil (rechtsseitig) naturnah umgestalten und Anlegen einer Sekundärraue	A	WWA DON	mittel	bis 2027	-	1.685.340 €	hierfür ist eine deutliche Erhöhung des Mindestwasserabflusses zwingend notwendig
Landkreis Augsburg	L-12	28,90	25,30	3.600	74.4	Deichrückverlegung und Wiedervernässung der Aue	A	WWA DON	mittel	bis 2027	-	327.240 €	
Landkreis Augsburg	L-13	25,30	21,20	4.100	70.3	Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung	U	WWA DON	hoch	bis 2027	-	158.137 €	Aufweiten des Gewässerbetts auf eine durchschnittliche Breite von 30 bis 40 Metern
Landkreis Augsburg	L-14	21,40	19,60	1.800	70.3	Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung	A	WWA DON	mittel	bis 2027	-	69.426 €	
Landkreis Augsburg	L-15	21,80	19,80	2.000	74.4	Auenanbindung und Wiedervernässung	A	WWA DON	hoch	bis 2027	-	181.800 €	
Gesamtkosten [netto], lin. Maßnahmen:												6.135.343 €	
Gesamtkosten [netto]:												8.222.893 €	